



ประกาศเทศบาลตำบลสองดาว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลสองดาว จะดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุง ถนนดินล้าลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอยสาพิทักษ์ 3 บ้านโพนสว่าง จำนวน 1 สาย รายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงถนนดินล้าลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอยสาพิทักษ์ 3 บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลปทุมวาปี อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ราคากลางในการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นเงิน 132,000. บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

สำหรับตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลสองดาว ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสองดาว

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลส่องดาว
 โครงการ ปรับปรุงถนนดินสาลองเข้าพื้นที่การเกษตร ซอยสาพิทักษ์ 3
 ประเภทงาน งานทาง กว้าง 3.00 ม. ยาว 325.00 ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 568.00 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 ประมาณการตามแบบ ทด.สค. 11/2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน/บาท	ค่าFactor F	รวมเป็นเงิน/บาท		
1	งาน/กลุ่มงาน งานดินลูกรัง	88,608.00	1.3822	122,473.98		
2	งาน/กลุ่มงาน วางท่อ คลส.	6,938.18	1.3822	9,589.95		
3	งาน/กลุ่มงาน ทนวดครุภัณฑ์					
4	งาน/กลุ่มงาน					
 ฯลฯ					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			132,063.93		
	คิดเป็นเงินประมาณ			132,000.00		
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรนต์ แก้วพาดิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติ สิริหัตถ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระโชติ โคตรวิชัย)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสองดาว
 โครงการ ปรับปรุงถนนดินล้าลองเข้าพื้นที่การเกษตร ซอยสาพิทักษ์ 3
 ประเภทงาน งานทาง กว้าง 3.00 ม. ยาว 325.00 ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 568.00 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลปทุมวาปี อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 ประมาณการตามแบบ ทต.สด. 11/2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าFactor F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	95,546.16	1.3822	132,063.90	
2	ประเภทครุภัณฑ์ (ป้ายโครงการ)				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานอาคาร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			132,063.90	
	ราคาปรับลด (SAY)			132,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรนิติย์ แก้วพาคี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติ ศิริหัตถ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระโชติ โคตรวิชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสองดาว
 โครงการ ปรับปรุงถนนดินล้าลงเข้าพื้นที่การเกษตร ซอยสาพิทักษ์ 3
 ประเภทงาน งานทาง กว้าง 3.00 ม. ยาว 325.00 ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 568.00 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลปทุมวาปี อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 ประมาณการตามแบบ ทด.สค. 11/2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนน								
1	งานดินลูกรังพร้อมปรับเกลียว	568.00	ลบ.ม	156.00	88,608.00	-	-	88,608.00	แน่น
	ไว้อรเคดเตอร์และบดอัดด้วยรถ								
	บดล้อเหล็ก								
2	งานวางท่อ								
2.1	คอนกรีตหยาบรองท่อ	0.36	ลบ.ม.	1,700.00	612.00	306.00	110.16	722.16	
2.2	ท่อคสล.มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	12.00	ท่อน	390.00	4,680.00	128.00	1,536.00	6,216.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							95,546.16	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรนิติย์ แก้วพาดิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติ ศิริหัตถ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระโชติ โคตรวิชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน